



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Rua Francisco José Pacheco, 110 – Centro - Campo Redondo
CNPJ 08.358.723/0001-79

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL	TABELA DE REF.: SINAPI DEZ/2016
ENDEREÇO: RUA DAS OITICICAS - CENTRO - CAMPO REDONDO/RN	SEM DESONERAÇÃO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN	DATA: 20/01/2017 BDI = 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.:	CÓD	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	TOTAL DO ITEM	MEMÓRIA
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						795,60	
SINAPI	78472	1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M ²	1.530,00	0,42	0,52	795,60		(240+15)*6
		2	PAVIMENTAÇÃO				-		95.079,78	
SINAPI	72961	2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	1.530,00	1,24	1,54	2.356,20		(240+15)*6
SINAPI	72799	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M ²	1.530,00	42,99	53,41	81.717,30		(240+15)*6
ORSE	4960	2.3	MEIO FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	516,00	17,17	21,33	11.006,28		(255-6)+255+12
		3	SINALIZAÇÃO				-		514,29	
SICRO	4S0620001	2.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M ²	1,76	235,22	292,21	514,29		0,44*4
		4	DIVERSOS				-		506,20	
SINAPI	83693	4.1	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M ²	154,80	2,63	3,27	506,20		516*0,3
		5	CALÇADAS				-		65.806,58	
SINAPI	93358	5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M ³	30,24	51,09	63,47	1.919,33		(255+249)*0,3*0,2
COMPOSIÇÃO	1	5.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M ³	40,32	384,46	477,61	19.257,24		(255+249)*0,4*0,2



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Rua Francisco José Pacheco, 110 – Centro - Campo Redondo
CNPJ 08.358.723/0001-79

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL ENDEREÇO: RUA DAS OITICICAS - CENTRO - CAMPO REDONDO/RN PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN	TABELA DE REF.: SINAPI DEZ/2016 SEM DESONERAÇÃO DATA: 20/01/2017 BDI = 24,23%
---	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.:	CÓD	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	TOTAL DO ITEM	MEMÓRIA
SINAPI	94342	5.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M ³	131,04	65,54	81,42	10.669,28		(255+249)*1,3*0,2
SINAPI	94990	5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M ³	39,31	487,48	605,60	23.806,14		(255+249)*1,3*0,06
COMPOSIÇÃO	2	5.5	PISO TÁTIL, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M ²	100,80	81,09	100,74	10.154,59		100,8
TOTAL									R\$ 162.702,45	

O ORÇAMENTO DA RUA DAS OITICICAS IMPORTA EM R\$ 162.702,45 - CENTO E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.